



TREÖRESBRON SOLUTIONS AB

VENTILATION & VÄRME - MED HÅLLBARHET I FOKUS



Villkor för standardinstallation av luft/luftvärmepump

Allmänt

Standardinstallation tillämpas vid installation av luft/luft-värmepumpar i privata bostäder

ROT-avdrag - ROT-avdrag kan nyttjas för installationen. Vi behöver ditt personnummer och fastighetsbeteckning för detta. ⁱ

Tillstånd mm - Du som kund ansvarar för att eventuella tillstånd finns vid installationstillfället. ⁱⁱ

Arbetets utförande

Utedelens placering - Montering på vägghängande stativ max 1 m från marknivå. Vid utedelens placering skall plan, fri yta om minst 2x2m finnas.

Innedelens placering - 10cm från tak (kan minskas, men med reducerad effekt) Max 3m från golv. Innerdel placeras på insida yttervägg, med rörgenomföring rakt bakåt. Detta medför att man får en helt dold rördragnings inomhus. Montering av innerdel i trapp utförs endast om detta är möjligt utan hjälpmedel som ställning eller stege.

Håltagningⁱⁱⁱ - En håltagning ingår (yttervägg), max 30cm. Ingår Lättvägg av trä, lättklinker/leca samt plåtfasad. För timmer och tegel (ej bränt) tillkommer kostnad för håltagning. Ingår ej Betong, bränt tegel, eternit och puts ingår ej.

Avstånd mellan inne och utedel - 4m ingår. Vid längre avstånd debiteras detta enligt gällande prislista. **Kondensvatten** - Dräneringsledning från innerdel lämnas fritt under utedelen.

Driftsättning och test - Ingår

Instruktion till kund - Ingår, utförs vid installationstillfället

Avstädning av arbetsplatsen - Ingår (grovstädning)

Elinstallation^{iv} - Elinstallation mellan inne och utedel ingår. Kraftmatning till utedelen ingår ej. Maskinen förses med stickpropp alternativt ansluts till kraftmatning vid utedel, anordnad av kunden.

Tätning av väggenomföring - Väggenomföring tätas med isoleringsdrev och fogmassa.

Montering av tillbehör - inköpta av kunden ingår ej.

Bortforsling av demonterat material samt skräp - Ingår. Även destruktion av köldmedium ingår.

Demontering av gammal värmepump - Ingår. Vid ej fungerande värmepump tillkommer kostnad för tömning på plats.

Installation på adress utan farbar väg - Om installationsplatsen ej kan nås med bil, tillkommer resetillägg. **Installation av**

WiFi-app etc. - Om maskinen kommer med inbyggd Wifi-modul. Kunden ansvarar för inkoppling mot eget trådlöst nätverk enligt instruktioner

Följande installationsmaterial ingår i grundutförande

Plastkanal - 4m

Köldmedierör - 4m

Kommunikationskabel - 4m

Kondensvattenslang - 4m

Väggkonsol - 1st

Anslutningskabel (elkraft) - Ingår 2,5m. Anslutningskabel med stickpropp alternativt anslutning mot arbetsbrytare max 2,5m från utedel.

Vibrationsdämpare till utedel - Ingår

Möjliga tillägg (priser med ROT)

☐ Uppgradering till markstativ: 1500kr

☐ Val av utförande i svart: 500kr (modeller IVT)

☐ Tillkommande rördragnings utöver 4m: 750kr/m

☐ Tömning av gas på plats vid ej fungerande utbytesmaskin: 1 500kr

☐ Håltagning i timmervägg samt tegel (ej bränt): 600kr

☐ Håltagning i betong och bränt tegel: 1 500kr

☐ Lift, typ släpvångslift 8m: 4500kr

☐ Kondensvattenpump: 3000kr

☐ Elinstallation (kraftmatning till utedel): Utförs med UE, debiteras vårt netto med påslag 10%

☐ Plåttak till utedel: 2500kr

☐ Värmepumpshus, naturfärgat: 4000kr

☐ Bosch IP-Gateway: 998kr





TREÖRESBRON SOLUTIONS AB

VENTILATION & VÄRME - MED HÅLLBARHET I FOKUS

Vid oklarheter är du välkommen att kontakta din försäljare

ⁱ För ROT-avdrag behöver vi ditt personnummer och fastighetsbeteckning. Viktigt att personen som söker ROT-avdrag faktiskt är ägare av aktuell fastighet. Om Skatteverket ej beviljar hela eller delar av den preliminära skattereduktionen i form av ROT-avdrag som Treöresbron Solutions AB dragit av, äger Treöresbron Solutions AB rätt att efterfakturerat det belopp som Skatteverket ej beviljat. Treöresbron Solutions AB följer branschorganisationen SKVPs schabloner för ROT-avdrag, vilka tagits fram i samarbete med Skatteverket. Mer om regler för ROT-avdrag finns att läsa på Skatteverkets hemsida. ⁱⁱ I det fall tredje part kräver att installationen demonteras, frånsäger sig Treöresbron Solutions AB alla kostnader med anledning av detta. ⁱⁱⁱ Om du har tjockare vägg eller vägg av material som ej ingår enligt ovan, ansvarar du som kund att uppge detta inför beställning eller vid tidsbokning. Detta för att vi skall beredas möjlighet att förbereda för rätt verktyg alternativt att anlita underentreprenör för arbetet. Fasadbeklädnader och dylikt av eternit eller annat material som innehåller asbest, får av arbetsmiljöskalet ej hanteras av vår personal. Du som kund ansvarar för att ev. fasadbeklädnad av eternit eller liknande är demonterad inför installationstillfället. Vi utför ej håltagning eller infästning i material innehållande asbest. ^{iv} Om elkraft saknas till utedelen vid installationstillfället, förses utedelen med stickpropp för provkörning och för att ni med egen skarvkabel skall kunna använda maskinen till dess att fast elinstallation utförs. Elinstallation kan beställas genom oss och utförs då efter vår installation.

